



**HINWEIS**  
Die bestehenden Medienleitungen wurden von teilweise nicht vermassten Planunterlagen der Medienträger übernommen. Die genaue Lage und Tiefe ist deshalb vor Baubeginn gegebenenfalls unter Beteiligung der Medienträger zu ermitteln. Nähere Informationen zur Verlegung der Medienleitungen sind den Planunterlagen der jeweiligen Medienträger zu entnehmen.

**Hinweise**

- Arbeiten sind nur mit Kleingeräten möglich
- Einsatz Leichtverbau
- Kanalrohre DN 700 GFK Bauteillänge 3,0m
- Demontage der Privatzaune in Absprache mit den Eigentümern
- Abfuhr Rohrabenaushub
- Rohrgrabenverfüllung mit fließfähigem Verfüllstoff ("Flüssigboden"); Auftriebssicherung beachten!
- vorhandene Beleuchtung demontieren, lagern und wieder aufstellen.
- Beleuchtungskabel neu verlegen

**Legende**

- Bestand**
- MW-Kanal
  - RW-Kanal
  - Wasserversorgung
  - Gasversorgung
  - Telekommunikation
  - NS-Leitung
  - MS-Leitung
  - Beleuchtungskabel
  - Mauer Naturstein
  - Mauer Beton (unter Pflasterfläche)
  - Beleuchtung
- Planung**
- gepl. MW Kanal
  - Rückbau/Verfüllung Altkanal
  - Bohrpunkte 2020
  - Rohrlänge von Bogen zu Bogen
  - Haltungslänge v. Schachtmittelpunkt zu Schachtmittelpunkt
  - vorh. Anschlüsse umbinden

**ZUR BEACHTUNG**  
Abbildung: GK  
Bezugssystem: DHDN  
Höhensystem: NHN (Höhenbezug DHHN92 / 160)

**VORABZUG  
AUSFÜHRUNGSPLANUNG**

Index	Datum	Unterschrift	Änderung	geprüft	gesehen
gezeichnet	23.03.2020	Fahrenbruch			
geprüft	23.03.2020				
gesehen	23.03.2020				

  

GEMEINDE PFINTZAL OT Berghausen Schließung RÜ 5 - Ableitungskanal	Weber-Ingenieure GmbH Basaltstr. 39-42 75177 Pfalzheim Tel. 07231 / 583-0 Fax 07231 / 583100 Zeichnung Nr.: 20436-0001 / 51258 - 09 - 5.100 Ersatz für Nr.:
---	---